



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**NOME:** Prefeitura Municipal de Cacique Doble-RS

**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:** Campo Municipal

**DESCRIÇÃO:** Revitalização da estrutura de arquibancada

### **OBJETIVO**

Este Memorial Descritivo refere-se ao Projeto de Reforma do Campo Municipal, abrangendo a construção de uma nova estrutura de cobertura, a substituição de aberturas e a revitalização da estrutura externa. A obra será realizada na Rua Dozolina Spanholi Bergamo, no Centro de Cacique Doble/RS.

O principal objetivo deste documento é orientar a execução dos serviços, fornecer esclarecimentos, complementar os desenhos técnicos e o orçamento, além de apresentar as especificações necessárias para a plena realização do projeto pela CONTRATADA.

### **CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Os materiais especificados serão de primeira qualidade, atendendo aos requisitos presentes nas Especificações e Normas Técnicas Brasileiras. Serão considerados materiais similares os que apresentarem as mesmas características e propriedades dos materiais especificados, cabendo à CONTRATADA apresentar prova realizada por instituição idônea e efetuar rigoroso controle tecnológico dos materiais. Todo o material adquirido deverá ser previamente apresentado à fiscalização para apreciação e análise por meio de amostra múltipla, em tempo hábil, para que, caso a utilização do mesmo seja vetada, sua reposição não venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. Cabem à CONTRATADA as despesas decorrentes de tal providência. Os serviços devem ser executados por profissionais de primeira categoria, e ter materiais, equipamentos e ferramentas empregados de primeira qualidade, de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras reconhecidas e aprovadas. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção e necessidades do cronograma de execução das obras, observadas as especificações estabelecidas e Normas Técnicas Brasileiras. A CONTRATADA deverá dar particular atenção ao cumprimento dos procedimentos para proteger as partes móveis dos equipamentos e evitar que ferramentas manuais sejam abandonadas sobre locais de passagens. A CONTRATADA será responsável pela segurança de seus funcionários, munindo-os com todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e coletiva, durante todas as etapas dos serviços, bem como de uniforme com logomarca da empresa. A CONTRATADA deverá adotar todos os procedimentos de segurança necessários à garantia da integridade física dos trabalhadores e transeuntes. O fornecimento das máquinas, andaimes, ferramentas e equipamentos de segurança que se fizerem necessários são de responsabilidade da CONTRATADA, e deverão ser observadas e atendidas todas as medidas preventivas de Segurança do Trabalho conforme as NR-18, NR-6, NR-8, NR-10 e NR-35.



## SERVIÇOS INICIAIS

Ao início dos serviços, a CONTRATADA deverá instalar uma placa de obra, em chapa de aço galvanizado, de 1,20m de altura e 2,40m de largura, para identificação da obra em execução. Caberá à CONTRATADA a montagem de andaimes do tipo fachadeiro ou outro desde que mais adequado que o supracitado para a execução dos serviços, sendo obrigatória a instalação de telas de proteção e bandejas. Os andaimes deverão garantir total segurança aos funcionários que farão uso dos mesmos.

## COBERTURA

A cobertura será executada com telhas metálicas em aluzinco de 0,5mm de espessura, sendo os modelos e as cores previamente submetidos à aprovação da fiscalização técnica. A estrutura da cobertura contará com seis tesouras metálicas em aço galvanizado, confeccionadas em perfil U75, com chapa de 2,5mm de espessura, fixadas por meio de abraçadeiras adequadas. As terças serão compostas por perfis enrijecidos galvanizados, com dimensões de 75x40x15mm. A instalação deverá obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante.

## ESTRUTURA

Toda as superfícies externas serão revestidas com chapisco, emboço e reboco, conforme as normas técnicas vigentes e as boas práticas de execução. As portas localizadas na face frontal e na parte superior do túnel de passagem serão removidas e substituídas por fechamentos metálicos confeccionados em chapa de aço, conforme especificações e normativas aplicáveis.

## SERVIÇOS FINAIS

Ao final da execução dos serviços, todos os materiais e equipamentos da obra deverão ser removidos, e será procedida a limpeza do local. Os resíduos e entulhos de obra deverão ser transportados e receber correto descarte, considerando a sustentabilidade ambiental. Os serviços serão considerados concluídos após a verificação da perfeita execução dos mesmos e aprovação pela fiscalização técnica da obra.

Cacique Doble, 02 de julho de 2025

---

Responsável Técnico  
**Eng. Civil Milena Olivotto**  
**CREA RS264456**