



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR ESTADO DO RIO GRANDE	PROGRAMA PAVIMENTA-RS	AÇÃO / MODAL EMPREITADA	IDADE LOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO CACIQUE DOBLE		MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	LOC RUA	LOCALIDADE / ENDEREÇO EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA
DATA BASE ago-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RI	A EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA	
				BDI 1 24,03%	BDI 2 16,80%
				BDI 3	BDI 4
				BDI 5	

				Frete de Obra: →									
				RUA EDIMO LUIZ TONIAL	RUA PADRE AGOSTINH O	RUA DOZOLINA SPANHOLI BERGAMO	RUA PEDRO SPANHOLI						
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA DOZOLINA SPANHOLI BERGAMO.													
1.	SERVIÇOS INICIAIS												
1.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.237,00	4.323,00	500,00	2.714,00	700,00						
1.0.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDAD E	1,34	0,35	0,33	0,33	0,33						
1.0.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDAD E	0,68	0,17	0,17	0,17	0,17						
1.0.4.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,88	2,88									
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
2.1.	REPERFILAGEM												
2.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	8.237,00	4.323,00	500,00	2.714,00	700,00						
2.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	341,48	172,92	25,00	108,56	35,00						
2.1.3.	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS) ANP Dez/2021 + Reajuste	T	49,36	25,00	3,61	15,69	5,06						
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	26.172,39	13.253,28	1.916,10	8.320,47	2.682,54						
2.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	24.427,55	12.369,72	1.788,36	7.765,77	2.503,70						
2.1.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T), AF_07/2020	T	853,70	432,30	62,50	271,40	87,50						
2.2.	CAPEAMENTO												
2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	3.360,00	1.980,00		1.380,00							
2.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	100,80	59,40		41,40							
2.2.3.	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS) ANP Dez/2021 + Reajuste	M³	14,57	8,59		5,98							
2.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	7.725,71	4.552,65		3.173,06							
2.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	7.210,66	4.249,14		2.961,52							
2.2.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T), AF_07/2020	T	252,00	148,50		103,50							
3.	SINALIZAÇÃO												
3.0.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	516,98	191,07	72,47	176,97	76,47						
3.0.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,40	0,80	0,40	0,80	0,40						
3.0.3.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	14,00	4,00	4,00	4,00	2,00						
3.0.4.	SUPORTE E FIXAÇÃO DA PLACA	UNIDAD E	14,00	4,00	4,00	4,00	2,00						

CACIQUE DOBLE/RS

Local

12 de abril de 2024

Data

Nome: NATAN R F VIEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURRS236178
ART/RRRT: 12736667